

TITOLO	Picablo
DURATA	55'
MONTAGGIO	4h
SMONTAGGIO	1h 30'
CARICO ELETTRICO	5Kw'

INDICAZIONI DI MONTAGGIO

- spazio scenico** - larghezza 7m – profondità 5m (7m) – altezza 4m
 oscurabile
- regia** - in scena sul lato destro
- allacciamento** - corrente elettrica diretta sui lati destro e sinistro scena
- descrizione** - fondale bianco (5m x 7m) da riquadrare a misura dove possibile con quinte e cieli
 - tappeto scenografico fissato a terra in scena
 - videoproiettore a terra (livello scena) frontale a 6m dal fondo
 - sensore interattivo posizionato a terra (livello scena) a 7m dal fondo
 - impianto audio a metà scena oppure con monitor rivolti verso la scena
- materiali tecnici** - video proiettore 5500 ansi lumen – lente grandangolare 0.8
 - impianto audio adeguato allo spazio (monitor di palco)
 - mixer audio (n.3 ingressi stereo)
 - caveria di collegamento

